

Descriptif

Ouvrage : Ossature bois

Durée : 3 semaines



Description :

Travaux

1. Réalisation du gabarit de montage de l'ossature

- Traçage au sol du gabarit de montage
- Vissage des tasseaux au sol

2. Fabrication de l'ossature

- Traçage des montants, traverses et étrésillons (voir plan).
- Sciage des pièces à la machine (professeur)
- Montage et Vissage sur gabarit
- Traçage, sciage, ajustage et fixation des voiles de contreventement (panneaux OSB de 9mm) sur l'ossature (voir plan).

3. Pose de l'ossature.

- Pose et fixation des ossatures sur les murs de soubassement.
- Régler l'aplomb et le niveau.